

Nº OPERAÇÃO 034312/2018	Nº SICONV 867210/2018	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL BSM-030 E DA RUA SEBASTIÃO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 05-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF BALSAMO/SP	BDI 1 29,77%	BDI 2 21,69%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BALSAMO - SP</b>										
<b>1</b>										
<b>1.1</b>										
<b>1.1.0.1</b>										
	SINAPI	74209/1	SERVIÇOS PRELIMINARES						302.276,66	
			PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	324,90	BDI 1	421,62	2.529,72	RA
			EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS						27.806,91	RA
	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 12,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	572,63	37,42	BDI 1	48,56	27.806,91	RA
<b>1.2</b>										
<b>1.2.0.1</b>										
			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ 4CM						271.939,02	
			ESCAVAÇÃO E RETIRADA DE MATERIAL INSERVÍVEL						9.637,47	
	SINAPI	74205/1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	852,12	1,50	BDI 1	1,95	1.661,83	RA
	SINAPI	72888	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3 (DESCARGA LIVRE)	M3	852,12	1,17	BDI 1	1,52	1.295,22	RA
	SINAPI	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	852,12	6,04	BDI 1	7,84	6.660,62	RA
<b>1.3</b>										
<b>1.3.1</b>										
			REGULARIZAÇÃO, REFORÇO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO						7.243,02	
	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	4.260,60	1,31	BDI 1	1,70	7.243,02	RA
<b>1.3.2</b>										
<b>1.3.2.1</b>										
			BASE DE SOLO BRITA 50/50 E IMPRIMAÇÃO						70.262,66	
	SINAPI	72924	BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M3	852,12	42,29	BDI 1	54,88	46.764,35	RA
	SINAPI	98401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	4.260,60	4,25	BDI 1	5,52	23.518,51	RA
<b>1.3.3</b>										
<b>1.3.3.1</b>										
			CAPA DE 4CM EM CBUQ CAP 60/70°C						184.775,97	
	SINAPI	95993	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	170,42	771,93	BDI 1	1.001,73	170.714,83	RA
	SINAPI	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	9.697,13	1,12	BDI 1	1,45	14.060,84	RA


Encargos sociais:  Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BALSAMO/SP  
Local  
sexta-feira, 5 de outubro de 2018  
Data

  
Responsável Técnico  
Nome: JOSÉ CÂNDIDO SOLER LOURENÇO  
CREA/CAU: 050085.386-6  
ART/RRT: 28027230181166048

  
Carlos Eduardo Carmona Lourenço  
Prefeito Municipal