



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1085096-09/2022	Nº SICONV 939620/2022	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INFRAESTRUTURA URBANA DA BSM-255 NO MUNICÍPIO DE BALSAMO/SP			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE INFRAESTRUTURA URBANA DA BSM-255 NO MUNICÍPIO DE BALSAMO/SP	MUNICÍPIO / UF BALSAMO/SP	BDI 1 22,04%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
INFRAESTRUTURA URBANA DA BSM-255 NO MUNICÍPIO DE BALSAMO/SP									287.690,06	
1.			INFRAESTRUTURA URBANA DA BSM-255					-	287.690,06	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.403,10	
1.1.1.	Composição	003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	6,00	302,94	BDI 1	369,71	2.218,26	RA
1.1.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	168,04	0,90	BDI 1	1,10	184,84	RA
1.2.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	19.621,09	
1.2.1.	SINAPI	101137	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	748,24	13,83	BDI 1	16,88	12.630,29	RA
1.2.2.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	477,84	11,99	BDI 1	14,63	6.990,80	RA
1.3.			DRENAGEM SUPERFICIAL					-	19.216,69	
1.3.1.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	168,04	59,15	BDI 1	72,19	12.130,81	RA
1.3.2.	SINAPI	94293	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	34,19	169,82	BDI 1	207,25	7.085,88	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	221.601,03	
1.4.1.	SINAPI	101137	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	323,87	13,83	BDI 1	16,88	5.466,93	RA
1.4.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.619,35	2,61	BDI 1	3,19	5.165,73	RA
1.4.3.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	323,87	126,04	BDI 1	153,82	49.817,68	RA
1.4.4.	Composição	004	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	1.619,35	13,74	BDI 1	16,77	27.156,50	RA
1.4.5.	Composição	005	Imprimação betuminosa ligante	M2	1.619,35	7,04	BDI 1	8,59	13.910,22	RA
1.4.6.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	64,77	1.463,64	BDI 1	1.786,23	115.694,12	RA
1.4.7.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.943,10	1,74	BDI 1	2,12	4.119,37	RA
1.4.8.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	310,90	0,71	BDI 1	0,87	270,48	RA
1.5.			PASSEIO PÚBLICO E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE					-	19.550,93	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1085096-09/2022	Nº SICONV 939620/2022	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BÁLSAMO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INFRAESTRUTURA URBANA DA BSM-255 NO MUNICÍPIO DE BÁLSAMO/SP			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE INFRAESTRUTURA URBANA DA BSM-255 NO MUNICÍPIO DE BÁLSAMO/SP	MUNICÍPIO / UF BÁLSAMO/SP	BDI 1 22,04%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
INFRAESTRUTURA URBANA DA BSM-255 NO MUNICÍPIO DE BÁLSAMO/SP									287.690,06	
1.5.1.	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	23,54	6,14	BDI 1	7,49	176,31	RA
1.5.2.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	23,14	653,51	BDI 1	797,54	18.455,08	RA
1.5.3.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	4,80	156,97	BDI 1	191,57	919,54	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO					-	5.297,22	
1.6.1.	Composição	001	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (2 PLACAS POR ESQUINA), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	UN	4,00	403,22	BDI 1	492,09	1.968,36	RA
1.6.2.	Composição	002	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA Nº18, SEMI-REFLEXIVA, TIPO R-01 PARADA OBRIGATÓRIA (FORMA OCTOGONAL, DIMENSÃO DO LADO 250MM), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,20M) E INSTALAÇÃO	UN	4,00	414,57	BDI 1	505,94	2.023,76	RA
1.6.3.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	35,60	30,04	BDI 1	36,66	1.305,10	RA

Encargos sociais: Declaro que foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a localidade SAO PAULO.


Observações: COMPOSIÇÕES: BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS - CDHU - VERSÃO 190 - SEM DESONERAÇÃO - MAIO DE 2023 (Sendo utilizada por se tratar da ultima atualização lançada até a apresenta data)

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total; Eventos.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BÁLSAMO/SP
Local

segunda-feira, 10 de julho de 2023

PMV3.1.3SR


Responsável Técnico
Nome: JOSÉ CÂNDIDO SOLER LOURENÇO
CREA/CAU: 060.085.386-8
ART/RRT: 28027230230916242