

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Nº SICONV
 MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Nº OPERAÇÃO
 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL

PROPONENTE / TOMADOR
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BÁLSAMO

Total: R\$ 347.901,63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	6,00	2,00m x 3,00m
1.2.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		-	
1.2.1.	Varição de pavimento para recapeamento	m²	5.120,42	(247,30m x 9,70m)+(29,37m2 + 38,61m2)+(273,50m x 9,50m)+(29,13 + 26,25)
1.2.2.	Imprimação betuminosa ligante	m²	5.120,42	(247,30m x 9,70m)+(29,37m2 + 38,61m2)+(273,50m x 9,50m)+(29,13 + 26,25)
1.2.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	153,61	5.120,42 x 0,03m
1.2.4.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	153,61	5.120,42 x 0,03m
1.2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.608,30	153,61*30
1.2.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	737,33	153,61*4,80
1.3.	SINALIZAÇÃO		-	
1.3.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	17,80	(3,20m2 x 2 unidades)+(1,20m2 x 2 unidades)+(4,50m2 x 2 unidades)
1.3.2.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (2 PLACAS POR ESQUINA), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	UN	8,00	08 unidades à COLOCAR
1.3.3.	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA Nº18, SEMI-REFLEXIVA, TIPO R-01 PARADA OBRIGATÓRIA (FORMA OCTOGONAL, DIMENSÃO DO LADO 250MM), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,20M) E INSTALAÇÃO	UN	2,00	02 unidade à COLOCAR

BÁLSAMO/SP

Local

quinta-feira, 25 de maio de 2023

Data
Responsável Técnico
Nome: JOSÉ CÂNDIDO SOLER LOURENÇO
CREA/CAU: 0600853868
ART/RRT: 28027230230798316