



**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
Eventograma - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**  
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO

**Nº SICONV**  
574/2019

**Nº OPERAÇÃO**  
1064024-33/2019

**PROPONENTE / TOMADOR**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BÁLSAMO

**Total: R\$ 296.265,44**

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE BÁLSAMO - SP</b>				
1.	<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE BÁLSAMO - SP</b>		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	Largura x Comprimento = 2,00m x 3,00m = 6,00m <sup>2</sup>
1.2.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		-	
1.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	7.818,84	Vários trechos indicados na Memória de Cálculo: TRECHO 01=1.325,75; TRECHO 02=579,60; TRECHO 03=433,09; TRECHO 04=837,20; TRECHO 05=930,00; TRECHO 06=1.237,60; TRECHO 07=709,80; TRECHO 08=115,20; TRECHO 09=681,60; TRECHO 10=969,00. TOTAL = 7.818,84m <sup>2</sup>
1.2.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	234,57	Largura da via x Comprimento da via x Espessura da camada no valor de 0,03m: 7.818,84 x 0,03 = 234,57 m <sup>3</sup>
1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	10.133,42	Largura da via x Comprimento da via x Espessura da camada no valor de 0,03m x Distância média no valor de 43,20 km: (Vide memória de cálculo): 7.818,84 x 0,03 x 43,20 = 10.133,42 m <sup>3</sup> xkm

**FRENTES DE OBRA:**

Agrupador de Eventos	PLACA DE OBRA	TRECHO 1
	1	2
<b>TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):</b>	<b>2.810,76</b>	<b>49.753,81</b>
SERVIÇOS PRELIMINARES	6,00	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		1.325,75
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		39,77
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		1.718,06

BÁLSAMO/SP

Local

terça-feira, 5 de maio de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: **JOSÉ CÂNDIDO SOLER LOURENÇO**

CREA/CAU: **0600853868**

ART/RRT: **28027230200484121 / 28027230200502539**



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Eventograma - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO

Nº SICONV  
574/2019

Nº OPERAÇÃO  
1064024-33/2019

PROponente / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BÁLSAMO


Item	Descrição	Unidade	Quantidade	TRECHO 2	TRECHO 3	TRECHO 4	TRECHO 5	TRECHO 6	TRECHO 7	TRECHO 8	TRECHO 9
				3	4	5	6	7	8	9	10
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE BÁLSAMO - SP				21.755,33	16.251,14	31.425,66	34.903,85	46.450,74	26.634,83	4.328,27	25.583,49
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE BÁLSAMO - SP		-								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00								
1.2.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		-								
1.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	7.818,84	579,60	433,09	837,20	930,00	1.237,60	709,80	115,20	681,60
1.2.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	234,57	17,39	12,99	25,12	27,90	37,13	21,29	3,46	20,45
1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	10.133,42	751,25	561,17	1.085,18	1.205,28	1.604,02	919,73	149,47	883,44

BÁLSAMO/SP

Local

terça-feira, 5 de maio de 2020

Data

  
Responsável Técnico

Nome: JOSÉ CÂNDIDO SOLER LOURENÇO

CREA/CAU: 0600853868

ART/RRT: 28027230200484121 / 28027230200502539



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Eventograma - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO

Nº SICONV  
574/2019

Nº OPERAÇÃO  
1064024-33/2019

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BÁLSAMO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	11	12														
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE BÁLSAMO - SP				36.367,56															
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE BÁLSAMO - SP		-																
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-																
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00																
1.2.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		-																
1.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	7.818,84	969,00															
1.2.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	234,57	29,07															
1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	10.133,42	1.255,82															

BÁLSAMO/SP

Local

terça-feira, 5 de maio de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: JOSÉ CÂNDIDO SOLER LOURENÇO

CREA/CAU: 0600853868

ART/RRT: 28027230200484121 / 28027230200502539