CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
105912-47	867213/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BÁLSAMO	INFRA ESTRUTURA E REABILITAÇÃO DA PRAÇA NO RESIDENCIAL PARQUE DO SOL NO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SAO PAULO	09-18 (DES.)	REABILITAÇÃO DA PRAÇA NO RESIDENCIAL PARQUE DO SOL	BÁLSAMO/SP	29,77%	21,69%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REABILITAÇÃO DA PRAÇA NO RESIDENCIAL PARQUE DO SOL									299.244,50	
1.			INFRA ESTRUTURA E REABILITAÇÃO DA PRAÇA NO RESIDENCIAL PARQUE DO SOL NO MUNICÍPIO DE BÁLSAMO-SP.					-	299.244,50	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	3.757,49	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	315,38	BDI 1	409,27	2.455,62	RA
1.1.2.	SINAPI	73822/2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	1.972,53	0,51	BDI 1	0,66	1.301,87	RA
1.2.			CALÇAMENTO					-	103.930,82	
1.2.1.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.578,02	0,38	BDI 1	0,49	773,23	RA
1.2.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	110,46	69,70	BDI 1	90,45	9.991,11	RA
1.2.3.	SINAPI	68333	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA	M2	1.578,02	45,43	BDI 1	58,95	93.024,28	RA
1.2.4.	SINAPI-I	38135	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	1,92	57,07	BDI 1	74,06	142,20	RA
1.3.			ILUMINAÇÃO					-	93.675,23	
1.3.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	69,30	69,70	BDI 1	90,45	6.268,19	RA
1.3.2.	SINAPI-I	2442	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	924,00	6,72	BDI 1	8,72	8.057,28	RA
1.3.3.	SINAPI-I	3278	CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40* CM	UN	77,00	52,66	BDI 1	68,34	5.262,18	RA
1.3.4.	SINAPI-I	39258	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	462,00	4,63	BDI 1	6,01	2.776,62	RA
1.3.5.	SINAPI-I	39260	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2	M	966,00	10,04	BDI 1	13,03	12.586,98	RA
1.3.6.	SINAPI-I	1020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	1.932,00	5,33	BDI 1	6,92	13.369,44	RA
1.3.7.	SINAPI-I	5050	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	UN	77,00	244,76	BDI 1	317,63	24.457,51	RA
1.3.8.	SINAPI-I	39391	LUMINÁRIA PUBLICA DE LED 50W P/ POSTE - TIPO PETALA	UM	77,00	209,13	BDI 1	271,39	20.897,03	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
105912-47	867213/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BÁLSAMO	INFRA ESTRUTURA E REABILITAÇÃO DA PRAÇA NO RESIDENCIAL PARQUE DO SOL NO			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
SAO PAULO	09-18 (DES.)	REABILITAÇÃO DA PRAÇA NO RESIDENCIAL PARQUE DO SOL	BÁLSAMO/SP	29,77%	21,69%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REABILITAÇÃO DA PRAÇA NO RESIDENCIAL PARQUE DO SOL									299.244,50	
1.4.			PLAYGROUND					-	97.880,96	
1.4.1.	Cotação	002	PLAYGROUND MADEIRA PLÁSTICA COM 8 TORRES E CIRCUITO	UNIDADE	1,00	97.880,96	0,00%	97.880,96	97.880,96	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BÁLSAMO/SP
Local

quarta-feira, 31 de outubro de 2018
Data

Carlos Eduardo Carmona Lourenço
Prefeito Municipal

Responsável Técnico
Nome: JOSÉ CÂNDIDO SOLER LOURENÇO
CREA/CAU: 060085.386-8
ART/RRT: 28027230181090906